Signer:
CN=GIANOTTI SERGIO
C=IT
2.5.4.4=GIANOTTI
2.5.4.42=SERGIO
Public key:
RSA/2048 bits

ARUP

Amazon Data Services Italy srl

Progetto di Data Center Edificio A e Edificio B (Rho/Pero)

ADS Italy srl – Progetto di Data Center Edificio A e Edificio B (Rho/Pero)

Ottemperanza Condizioni Ambientali Decreto MASE 532/2025

Condizione ambientale n. 9

Reference: n/a

A |17 Ottobre 2025

This report takes into account the particular instructions and requirements of our client. It is not intended for and should not be relied upon by any third party and no responsibility is undertaken to any third party.

Job number 302720-70 | 302724-70

Ove Arup & Partners
Corso Italia 1
Milan, 20122
Italy
arup.com

ARUP

Document Verification

Project title	ADS Edificio A & Edificio B
Document title	ADS Edificio A & Edificio B _ Ottemperanza Condizioni Ambientali Decreto MASE 532/2025
Job number	302720-70 | 302724-70
Document ref	n/a
File reference	

Revision	**Date**	**Filename**			
A	17/10/2025	**Description**	ADS Edificio A & Edificio B _ Ottemperanza Condizioni Ambientali Decreto MASE 532/2025		
			Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
		Name	AS GM GEOTECH	SL	SL
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
		Name			
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
		Name			
		Signature			

Issue Document Verification with Document ☑

Ottemperanza Condizioni Ambientali Decreto MASE 532/2025

Indice

Premessa 4

1. Prescrizione n. 9 4

1.1 Ottemperanza 4

Premessa

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 532/2025 di compatibilità ambientale del progetto [ID_VIP: 13213] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto "Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)".

A riguardo si ricorda che il 29 novembre 2024, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico per il programma di investimento estero denominato "Regione AWS Europe (Milan) – Espansione" di Amazon Data Services Italy S.r.l. (AWS). La dichiarazione è stata emessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. Questa procedura consente di accelerare significativamente i processi autorizzativi per progetti ritenuti di importanza strategica nazionale. In particolare, l'Art. 8 comma 1bis del Testo Unico Ambiente, come modificato dal Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, garantisce la precedenza in sede di Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono (laddove multiple) e fornita puntuale risposta.

1. Prescrizione n. 9

Macrofase	Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva	Terre e rocce - elettrodotto	Prima del completamento della posa dell'elettrodotto	MASE	

1.1 Ottemperanza

Il Proponente dovrà fornire un bilancio delle terre e rocce da scavo relativo alla realizzazione del nuovo elettrodotto di col-legamento con il Data Center, rispettando i seguenti criteri:

- *utilizzando come base informativa lo stesso schema da produrre richiesto dalla condizione ambientale sopra in-dicata, aggiungere per ogni porzione "omogenea" quale sia il destino previsto dall'ultimo aggiornamento progettuale per le terre e rocce da scavo che si origineranno per la sua realizzazione (riutilizzo diretto in sito, riutilizzo all'esterno come sottoprodotto, gestione come rifiuto);*
- *per ogni porzione "omogenea" e per ogni relativa volumetria di terre e rocce da scavo, specificare la quota parte per ciascun destino possibile (riutilizzo diretto in sito, riutilizzo all'esterno come sottoprodotto, gestione come rifiuto), se ve ne fosse più di uno;*
- *per ogni porzione "omogenea" e per ogni relativa volumetria di terre e rocce da scavo, nel caso di destinazione al riutilizzo diretto in sito, specificare chiaramente quale sia la zona/porzione della trincea in esame dove si prevede di collocare definitivamente tali materiali una volta accertata la loro idoneità ambientale;*

- *per ogni porzione "omogenea", specificare la quantità stimata di materiali di provenienza esterna necessari per il ritombamento e la tipologia (es. altre terre e rocce da scavo, materiale di cava, sabbia di allettamento, strato di copertura ecc.).*

Si forniscono, in allegato, la planimetria con relativi rapporti di prova e il profilo longitudinale con relativi volumi delle "porzioni omogenee" terre e rocce da scavo. Si coglie l'occasione per ricordare che l'elettrodotto è in corso di ultimazione ed è oggi giunto al 96% di realizzazione per le opere civili e al 81% per le opere elettriche.